

Onderhoudsmodule: Crossflow units

Het onderhoud en de validatie worden uitgevoerd conform de normeringen **EN-12469** en **DIN 12980**. Onderstaande punten worden uitgevoerd;

- 1) Visuele controle van de algemene staat van de crossflow unit
- 2) Verwisselen van het voorfilter
- 3) Controle van de elektrische voorzieningen conform **NEN 3140**
- 4) Controle van de lichtsnelheid
- 5) Controle van de HEPA FILTERS op efficiëntie en filterdichtheid
- 6) Controle van de HEPAFILTER afdichtingen
- 7) Controle en testen van de alarmeringen
- 8) Crossflow unit voorzien van een periodieke controle sticker met vermelding van de volgende controle beurt.
- 9) Er wordt een volledige rapportage verstrekt incl. een meetrapport.

Het onderhoud en de validatie van de crossflow units wordt jaarlijks uitgevoerd door een gecertificeerde monteur. Al onze meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en gecertificeerd door een erkend bedrijf.

Onderhoud/Validatie bij andere merken.

Naast de Heraguard Eco Clean Benches van Thermo Scientific voeren wij ook onderhoud en validatie uit op apparatuur van andere merken.

