

Onderhoudsmodule: Zuurkast

Het onderhoud en de validatie worden uitgevoerd conform de normeringen . Onderstaande punten worden uitgevoerd;

- 1) Visuele controle van de algemene staat van de zuurkast.
- 2) Controle van de elektrische voorzieningen conform **NEN 3140**
- 3) Controle van de luchtsnelheid
- 4) Controle van de inflow
- 5) Controle van de raamstand
- 6) Controle van de afdichtingen
- 7) Controle en testen van de alarmeringen
- 8) Zuurkast unit voorzien van een periodieke controle sticker met vermelding van de volgende controle beurt.
- 9) Er wordt een volledige rapportage verstrekt incl. een meetrapport.

Het onderhoud en de validatie van de zuurkast wordt jaarlijks uitgevoerd door een gecertificeerde monteur. Al onze meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en gecertificeerd door een erkend bedrijf.

